

Zamawiający:

Kliniki Neuroradiologii Sp. z o.o.

ul. W. Górskiego 9, 00-033 Warszawa

prowadzące inwestycję w obiekcie Radomskiego Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca '76, ul. Uniwersytecka 6A, 26-600 Radom

Znak sprawy: 02/06/2026/LM

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9
(ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW)**

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 02/06/2026/LM pn.:

„Przebudowa i rozbudowa budynku Radomskiego Centrum Onkologii” – w systemie „buduj”

Inwestycja współfinansowana ze środków publicznych w ramach Funduszu Medycznego.

Działając w imieniu Zamawiającego, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniższe wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Oferentów i stanowią integralną część Zapytania ofertowego. Wykonawcy są zobowiązani do ich uwzględnienia przy sporządzaniu ofert.

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie nr 1:

Brak projektu dla branży niskoprądowej dla Zadania 2A.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że w obszarze Zadania 2A nie przewiduje instalacji niskoprądowych w zakresie kontroli dostępu (KD) oraz telewizji dozorowej (CCTV). Brak projektu tych instalacji dla Zadania 2A jest zamierzony — instalacje te nie stanowią przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Wycenie podlega zakres wynikający z Dokumentacji Projektowej.

Pytanie nr 2:

Brak wskazania parametrów UPS – czasu podtrzymania, czy ma posiadać wbudowany transformator separacyjny itp.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Istniejący UPS zapewnia podtrzymanie gniazd komputerowych na 1 godzinę — szafa RUPS. Projektowany UPS zapewnia podtrzymanie na 1 godzinę dla sieci IT — szafa RUPS.IT. Szczegóły dotyczące projektowanego UPS przedstawiono na schemacie E.SE12_SCHEMAT_TABLICY_RUPS-IT. Transformatory separacyjne znajdują się w układach IT (Bender), nie w UPS-ach. Zakres należy przyjąć zgodnie z Dokumentacją Projektową; wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego i jego załączników pozostają bez zmian.