

Zamawiający:

Kliniki Neuroradiologii Sp. z o.o.

ul. W. Górskiego 9, 00-033 Warszawa

prowadzące inwestycję w obiekcie Radomskiego Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca '76, ul. Uniwersytecka 6A, 26-600 Radom

Znak sprawy: 02/06/2026/LM

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11

(ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY ORAZ DOPRECYZOWANIE WCZEŚNIEJSZYCH WYJAŚNIEŃ)

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 02/06/2026/LM pn.:

„Przebudowa i rozbudowa budynku Radomskiego Centrum Onkologii” – w systemie „buduj”

Inwestycja współfinansowana ze środków publicznych w ramach Funduszu Medycznego.

Działając w imieniu Zamawiającego, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniższe wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Oferentów i stanowią integralną część Zapytania ofertowego. Wykonawcy są zobowiązani do ich uwzględnienia przy sporządzaniu ofert.

I. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień prosimy o jednoznaczne rozstrzygnięcie uwarunkowań technologiczno-organizacyjnych dotyczących relokacji istniejących szluz materiałowych do apteki tymczasowej. W odpowiedzi na pytanie nr 21 (Wyjaśnienia nr 7) Zamawiający wskazał, że oczekuje demontażu i ponownego montażu szluz w okresie weekendowym, z jednoczesnym „zachowaniem ciągłości pracy apteki”. Jednoczesne spełnienie tych wymagań oraz zachowanie reżimów sanitarnych jest niemożliwe z przyczyn technologicznych, formalno-prawnych i logistycznych, co potwierdzają wcześniejsze stanowiska Zamawiającego: (1) Wyj. nr 3, pyt. 19 — na przeniesienie działalności do odebranej apteki tymczasowej (Etap II) przewidziano do 14 dni, w którym to czasie stara apteka musi nieprzerwanie funkcjonować; demontaż istniejącej szluzy w weekend przed odbiorem nowej apteki tymczasowej pozbawia starą, pracującą aptekę barier ochronnych na okres dwóch tygodni i zatrzymuje produkcję leków (utrata sterylności). (2) Wyj. nr 4, pyt. 6 — szluzy muszą zapewniać klasę czystości C, a pracownia cytostatyków klasę B; fizyczny demontaż szluzy otwiera strefy kontrolowane na warunki zewnętrzne, co wyklucza w tym okresie działalność farmaceutyczną. (3) Wyj. nr 4, pyt. 6 — poprawność stref czystych wymaga kwalifikacji IQ/OQ oraz klasyfikacji wg PN-EN ISO 14644; przeprowadzenie tych procedur po ponownym montażu przeniesionej szluzy wykracza poza weekendowe okno czasowe. (4) Wyj. nr 2, pyt. 6 — GW wyceniał wyłącznie roboty budowlano-instalacyjne, a wyposażenie technologiczne z rys. A.PW.5.03 nie podlegało wycenie; istniejąca szluz ma wys. ok. 2,30–2,40 m, a światło otworów drzwiowych na trasie relokacji ok. 2,0 m, co wymusza pełny demontaż urządzenia na elementy pierwsze. Prosimy o niezwłoczne udostępnienie DTR oraz instrukcji montażowej producenta istniejącej szluzy; Wykonawca musi zweryfikować, czy konstrukcja w ogóle dopuszcza demontaż bez rozszczelnienia obudowy i utraty certyfikatów/atestów higienicznych. Jeśli szluz okaże się urządzeniem bez możliwości demontażu, jej przeniesienie wymusi szerokie prace budowlane na całej trasie transportu, co wraz z reżimem sanitarnym uniemożliwi zamknięcie procesu w oknie weekendowym. Mając powyższe na uwadze, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza planowane i kontrolowane przerwanie ciągłości pracy apteki na czas niezbędny do bezpiecznego przeprowadzenia operacji relokacji, montażu oraz pełnej kwalifikacji stref szluzy materiałowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że łoża cytostatyczne oraz szluzy materiałowe stanowią dwa odrębne rodzaje urządzeń, różniące się funkcją, konstrukcją i gabarytami; założenie pytania łączące oba te elementy wymaga skorygowania.

1. Łoża do produkcji cytostatyków. Łoża (komora laminarna) stanowi wyposażenie medyczne wyłaniane w odrębnym postępowaniu i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia (rozdz. IV pkt 3; Wyjaśnienia nr 2 z 17.07.2026 r.). Nowa łoża zostanie dostarczona bezpośrednio do apteki tymczasowej w ramach odrębnej dostawy, co umożliwi nieprzerwaną pracę pracowni w dotychczasowej lokalizacji, na dotychczasowym wyposażeniu, przez cały okres przygotowania apteki tymczasowej. Istniejąca łoża nie podlega relokacji. W zakresie GW pozostaje instalacja wyciągowa (odciąg) do łoży wraz z elementami połączeniowymi oraz koordynacja z dostawcą.

2. Istniejące śluzy materiałowe. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie przełożenie istniejących śluz; dostawa nowych śluz pozostaje poza zakresem. Są to urządzenia o niewielkich gabarytach, których demontaż i ponowny montaż są nieskomplikowane i możliwe do wykonania w przyjętym oknie weekendowym.

3. Ciągłość pracy apteki. Przez „zachowanie ciągłości pracy apteki” należy rozumieć ciągłość świadczeń farmaceutycznych na poziomie organizacyjnym podmiotu. Produkcja prowadzona jest w dotychczasowej lokalizacji do momentu przełączenia, a następnie — po odbiorze apteki tymczasowej — w aptecę tymczasową. Przełożenie śluz wykonuje się tuż przed odbiorem, w weekend (poza czasem produkcji), przy czym wszystkie pozostałe roboty i przygotowania muszą być zakończone wcześniej. Otwory po demontażu śluz podlegają tymczasowemu, szczelnemu zabezpieczeniu do czasu odbioru i uruchomienia apteki tymczasowej.

4. Kwalifikacja i klasy czystości. Apteka tymczasowa musi zostać odebrana — w tym przez organ PIF — jako niezależnie działająca; dopiero po odbiorze następuje przeniesienie pracowni. IQ/OQ oraz klasyfikacja wg PN-EN ISO 14644 stanowią element odbioru i uruchomienia apteki tymczasowej; przeniesione śluzy włączane są w uprzednio przygotowaną i sprawdzoną instalację, a wymagane klasy czystości (C dla śluz, B dla pracowni cytostatyków) muszą zostać potwierdzone przed wznowieniem działalności farmaceutycznej.

5. Sposób relokacji i dokumentacja. Sposób i technologia przełożenia śluz, wraz z harmonogramem operacji uzgodnionym z Użytkownikiem, pozostają w gestii GW. Zamawiający udostępni posiadaną DTR istniejących śluz, o ile nią dysponuje; w zakresie nieobjętym DTR Wykonawca dokona weryfikacji podczas obowiązkowej wizji lokalnej.

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia cena oferty obejmuje przełożenie istniejących śluz oraz roboty towarzyszące. Powyższe stanowi doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 21 Wyjaśnień nr 7.

Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego i jego załączników pozostają bez zmian.